

## Opis Przedmiotu Zamówienia

### Zadanie nr 3

#### 1. Przedmiot umowy

Wymiana kompletnych podwieszeń wraz z izolatorami lin wzmacniających i kotwienia środkowego sieci trakcyjnej w sekcjach L29, L30, L31, L32, L52, L56, L58 na linii kolejowej nr 250.

Wymianę elementów należy przeprowadzić w następujących lokatach:

Lp	lokata	Liczba kompletnych podwieszeń przewidzianych do wymiany	Liczba izolatorów liny wzmacniającej przewidzianych do wymiany	Liczba izolatorów kotwienia liny środkowej przewidzianych do wymiany	sekcja
1.	27/12	1	1	Brak	L52
2.	27/14	1	1	Brak	
3.	27/16	1	1	Brak	
4.	27/18	1	Bez wymiany	Brak	
5.	27/20	1	1	Brak	
6.	27/22	1	1	Brak	
7.	27/24	1	1	Brak	
8.	29/10	1	1	Brak	L56
9.	29/12	1	Bez wymiany	Brak	
10.	29/14	1	1	Brak	
11.	29/16	1	1	Brak	
12.	29/18	1	1	Brak	
13.	29/20	1	1	Brak	
14.	29/22	1	1	Brak	
15.	29/24	1	1	1	
16.	29/26	1	1	Brak	
17.	29/28	1	1	1	
18.	29/30	1	1	Brak	
19.	29/32	1	Bez wymiany	Brak	
20.	29/34	1	Bez wymiany	Brak	
21.	30/38	1	1	Brak	L58
22.	30/40	1	1	Brak	
23.	30/44	1	1	Brak	
24.	30/48	1	1	1	
25.	30/52	1	1	Brak	
26.	30/54	1	1	1	
27.	31/2	1	1	Brak	
28.	31/6	1	1	Brak	
29.	31/8	1	1	Brak	
30.	31/12	1	1	Brak	
31.	31/16	1	1	Brak	
32.	31/18	1	1	Brak	
33.	15/33	1	1	Brak	L29
34.	15/35	1	Bez wymiany	Brak	

35.	15/37	1	1	Brak	L29
36.	16/1	1	1	Brak	
37.	16/3	1	1	Brak	L31
38.	16/5	1	1	Brak	
39.	16/7	1	1	Brak	
40.	16/9	1	Brak wymiany	Brak	
41.	16/11	1	Brak wymiany	Brak	
42.	15/32	1	Brak wymiany	Brak	L30
43.	15/34	1	Brak wymiany	Brak	
44.	15/36	1	1	Brak	
45.	16/2	1	Brak wymiany	Brak	
46.	16/4	1	1	Brak	
47.	16/8	1	1	Brak	
48.	16/8A	1	Brak	Brak	L32
49.	16/10	1	Brak	Brak	
50.	16/12	1	Brak	Brak	
ILOŚĆ RAZEM:		50	37	4	

Remont obejmuje następujący zakres:

1. Sporządzenie harmonogramu prowadzenia prac na podstawie uzyskanych zamknięć torowych, do zatwierdzenia przez Zamawiającego.
2. Właściwa organizacja miejsca pracy, w tym dostarczenie materiałów i sprzętu na miejsce pracy, pozyskanie zamknięć torowych u Zamawiającego oraz zamówienie wyłączenia napięcia sieci trakcyjnej u dostawcy energii;
3. Demontaż teowników podwieszeń sieci trakcyjnej.
4. Demontaż izolatorów lin wzmacniających i izolatorów kotwień środkowych.
5. Montaż kompletnych, rurowych (włącznie z uchwytyami izolatorów ukośnika i wysięgnika) podwieszeń sieci trakcyjnej we wskazanych w tabeli lokatach.
6. Montaż nowych, kompletnych izolatorów wielokłoszowych lin wzmacniających i izolatorów ciągnowych lin kotwienia środkowego we wskazanych w tabeli lokatach.
7. Zdanie zdemontowanych podwieszeń poza izolatorami do Zamawiającego.
8. Pomontażowa regulacja sieci trakcyjnej.


Do oferty załączyć kosztorys ofertowy.

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, przepisami.

Koszty związane z wyłączeniem napięcia sieci trakcyjnej w celu realizacji zadania po stronie Wykonawcy.

Sporządził :

Specjalista ds. elektroenergetycznych

  
mgr inż. Piotr Nicewicz