

Opis Przedmiotu Zamówienia

Zadanie nr 1

1. PRZEDMIOT UMOWY

Wymiana przewodów jezdnych djp 100 mm² wraz z osprzętem na linii kolejowej nr 250 w następujących sekcjach:

Lp.	szlak/stacja	Nr sekcji	Nr toru/rozjazdu	Długość sekcji [m]	Rodzaj sieci	Zakres wymiany
1.	Gdynia Główna – Gdynia Orłowo	L38	502	1259	C95-2C-C185	cała sekcja
2.	Gdańsk Główny – Gdańsk Wrzeszcz	L20	502	1125	C95-2C	fragment sekcji
3.	Sopot – Gdynia Orłowo	L23	501	1248	C95-2C-C120	cała sekcja
4.	Gdynia Cisowa – Rumia Janowo	L54b	502	475	C95-2C-C120	cała sekcja

2. RZECZOWY ZAKRES UMOWY

Zakres prac związanych z wymianą przewodów jezdnych:

- właściwa organizacja miejsca pracy, w tym dostarczenie materiałów i sprzętu na miejsce pracy, pozyskanie zamknięć torowych u Zamawiającego oraz zamówienie wyłączenia napięcia sieci trakcyjnej u dostawcy energii;
- demontaż uchwytych odległościowych;
- demontaż przewodów jezdnych ;
- montaż nowych izolatorów kotwowych, śrub rzymskich, wyrównywaczy przewodów, uchwytych krańcowych, kompensatorów skreću;
- montaż nowych przewodów jezdnych djp 100 mm² ;
- dla sekcji L20 wykonanie wstawki około 600 metrów przewodów jezdnych od lokaty 0-46 do izolatora sekcyjnego w lokacie 0-14D, w pozostałych sekcjach wymiana przewodów jezdnych w całych sekcjach;
- montaż nowych uchwytych odległościowych;
- pomontażowa regulacja sieci jezdnej.

Do oferty załączyć kosztorys ofertowy.

Materiały metalowe odzyskane w czasie realizacji robót należy przekazać we wskazane miejsce na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa. Pozostałe materiały Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.

Sporządził:

Specjalista ds. elektroenergetyczny


mgr inż. Piotr Nicewicz