

Suf. 1 – sufit podwieszany z płyt g-k na ruszcie aluminiowym wg. technologii producenta
- grubość płyty 15mm
- powierzchnia wykończona masą szpachlową, wyszlifowana i pomalowana na kolor biały RAL9010

Suf. 2 – oprawa kinkietowa np. Lira Muro, w kolorze warm white matt

Suf. 3 – oprawa wpuszczana np. Lira Expo Cloud, pojedyncze źródło, z możliwością regulacji źródeł światła w dwóch płaszczyznach, wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały

LEGENDA:

początek układania paneli

UWAGA! Istniejące rury kanalizacji sanitarnej wychodzące poniżej poziomu sufitu podwieszanego należy obudować płytami gk lub oczyścić i pomalować na kolor biały RAL 9010. Przed przystąpieniem do robót wszystkie rury domierzyć na budowie.

TEMAT	REMONT TOALET W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM C3 W GDYNI CISOWEJ		
ADRES	Gdynia, ul. Morska 350 A, obr. 12, nr działek: 225, 232		
	JEDNOSTKA PROJEKTOWA "3MA" Sp. z o.o. ul.Słowackiego 46/2, 81-392 Gdynia, tel/fax: (58) 620 99 55, NIP: 586-230-28-88		INWESTOR PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. zo.o. 81-002 Gdynia ul. Morska 350 A
PROJEKTANT	arch. Krzysztof Machiński upr. nr 71/POOKK/IV/2015	PODPIS	BRANŻA ARCHITEKTURA
	arch. Marcin Matusewicz		
	arch. Joanna Muczyńska		ETAP PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY
	arch. Paulina Frankowska		
SPRAWDZAJĄCY	arch. Andrzej Machiński upr. nr 4700/gd/90		
TYTUŁ TOALETA DAMSKA - KONDYGNACJA +3 SUFIT - RZUT		SKALA 1:50	DATA kwiecień 2016
			NR RYS. A78