


POZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDN.	ILOŚĆ	Uwagi
1	Rura ø200PP SN8	mb	50,5	
2	Rura ø110PP SN8	mb	8,0	
3	Studnia ø600	szt	5	
4	Wpusły (osadniki) rynnowe uniwersalne	szt	4	
5	Likwidacja istniejącej sieci	mb	58,0	

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>SKM</div><div>szybka kolej miejska</div></div></div><div><div><div>FPP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.</div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div>		<div><div><div></div></div><div><div></div></div></div>
--	--	---



UWAGA:

1. NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA W TERENIE INNYCH, NIE WYKAZANYCH NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH, KTÓRE NIE BYŁY ZGŁOSZONE DO INWENTARYZACJI LUB O KTÓRYCH BRAK JEST INFORMACJI W INSTYTUCJACH BRANŻOWYCH.
2. PRZY NATRĄPIENIU NA NIEZAINWENTARYZOWANE UZBROJENIE PODZIEMNE, NALEŻY TRAKTOWAĆ JE JAKO CZYNNE, ZABEZPIECZYĆ I POWIADOMIĆ NADZÓR INWESTORSKI
3. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ RZECZYWISTE RZĘDNE ISTN. SIECI - DOTYCZY ZARÓWNO SKRZYŻOWAŃ, ODBIORNIKÓW JAK RÓWNIEŻ ODCINKÓW DO PRZELĄCZENIA
4. W WYPADKACH WĄTPLIWYCH CO DO PRZEBIEGU ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA NALEŻY WYKONAĆ PRZEKOPY PRÓBNE