

## Załącznik nr 1

### Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest sporządzenie dwóch odrębnych dokumentacji projektowych wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej dla zadań:

#### Zadanie 1:

**Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Nastawni G na peronie SKM nr 4 na stacji Gdańsk Główny.**

#### Zadanie 2:

**Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej do pawilonów handlowych na peronie SKM na przystanku Gdynia Redłowo oraz zaworu czterpalnego zimnej wody na poziomie peronu z istniejącego przyłącza wodociągowego na peronie.**

#### Zadanie 1 – Zadania Wykonawcy:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzającego ścieki bytowe z budynku Nastawni G zlokalizowanego na peronie SKM nr 4 Stacji Gdańsk Główny do najbliższej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. W zakresie opracowania jest także modernizacja istniejącej w budynku instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki bytowe.
2. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót.
3. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
4. Pozyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem decyzji potrzebnych do realizacji projektu, w tym uzgodnień, warunków technicznych oraz pozwolenia na budowę.

#### Zadanie 2 – Zadania Wykonawcy:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzającego ścieki bytowe z pawilonów handlowych zlokalizowanych na peronie SKM na przystanku Gdynia Redłowo do najbliższej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. W zakresie opracowania jest także modernizacja istniejących w budynkach instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki bytowe oraz wykonanie zaworu czterpalnego zimnej wody na poziomie peronu z istniejącego przyłącza wodociągowego na potrzeby utrzymania czystości. Zawór czterpalny powinien być wykonany jako niezamarzający, z możliwością spustu wody, ze złączką do węża.
2. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót.
3. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
4. Pozyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem decyzji potrzebnych do realizacji projektu, w tym uzgodnień, warunków technicznych oraz pozwolenia na budowę.

Dokumentacje projektowe powinny zawierać:

1. Po pięć kompletów projektu budowlanego oraz wykonawczego z podpisami projektantów, zawierających część opisową oraz rysunkową;
2. Po trzy komplety kosztorysu, przedmiaru robót oraz STWIORB;
3. Wersję elektroniczną przekazaną na płycie CD w formatach zapisu: PDF oraz pierwotnymi;
4. Inwentaryzację i opis stanu istniejącego.

Uwagi:

1. Na oba zadania należy wykonać odrębne dokumentacje projektowe.
2. Przedstawione założenia nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku jej weryfikacji. Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania dokumentacji.
3. Dokumentacja projektowa winna zostać sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonana w czytelnej formie drukowanej o jednolitej szacie graficznej oraz oprawiona w okładkę formatu A4.
4. Na opracowanie dokumentacji zostanie sporządzona umowa. Zamawiający zapłaci Wykonawcy 80% należności w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną i odebraną protokólnie bez uwag dokumentację oraz 20% należności w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji pozwolenia na budowę.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu zaprojektowanych rozwiązań, co najmniej na tydzień przed upływem terminu umownego.

Sporządził:

**SPECJALISTA**  
**DS. DRÓG KOLEJOWYCH**

*inż. Kamil Długiniński*